

Formularul C5

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
PRIMARIA MUNIC.HUSI

Lucrarea: 042-REPAR.CURENTE APART.AL.STADION

Obiectul: 001-BLOC 18, SC.B, AP.38 HUSI

Categoria de lucrari: 01-LUCRARI CONSTR.SI INSTALATII

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	RPCT19D1	82 MP	28,70000	0,00 6,05	0,00 173,62
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHETLAMELAR				0,00 0,00	0,00 0,00
				6,05	173,62
2	RPCT33A1	82 MP	17,10000	0,00 10,72	0,00 183,39
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *				0,00 0,00	0,00 0,00
				10,72	183,39
3	CG02A1	82 MP	28,70000	35,17 29,75	1009,38 853,83
PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT EXISTENT, IN INCAP ERI CU SUPRAFATA<10MP				0,13 0,00	3,59 0,00
				65,05	1866,79
L:10129 -M :8100550 -PARCHET STRATIFICAT TRAFIC GREU					
4	CG11A1	82 MP	16,50000	50,28 27,50	829,64 453,75
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU				0,50 0,00	8,25 0,00
				78,28	1291,64
L:10139 -0023:2422161 -PLACI GRESIE GLZ.NETEDE 330X330 MM					
5	CI06A1	82 MP	12,00000	40,58 68,00	486,98 816,00
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU ADEZI N IN INCAPERI CU SUPRAF.<10MP				0,45 0,00	5,40 0,00
				109,03	1308,38
L:10141 -0015:2401375 -FAIANTA GRIS MUCHII DREPT 150X150X5,5 C. E S233					
6	CF01A1	82 MP	25,00000	6,35 24,38	158,66 609,38
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EX ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME				0,23 0,00	5,63 0,00
				30,95	773,66
L:10174 -0048:CZ0207F1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M25-T CU CIM.F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT					
7	CK25A	99 MP	12,30000	487,03 20,25	5990,42 249,08
USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID LA CONSTR.CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP				0,40 0,00	4,92 0,00
				507,68	6244,41
L:LC33E -0032:6720299 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU 1C					

Formularul C5

Executant0013	Obiectiv042	Obiect001	Categ01			
0	1	2	3	4	5	
8	CK23B	99 MP	4,80000	476,48	2287,08	
				18,25	87,60	
				0,40	1,92	
				0,00	0,00	
				495,13	2376,60	
L:LC33D -0012:6720359 -FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 2C						
9	CF10C1	82 MP	200,00000	2,11	422,46	
				9,50	1900,00	
				0,03	5,00	
				0,00	0,00	
				11,64	2327,46	
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRIS CUI TE						
10	CN04C1	82 MP	200,00000	3,65	729,00	
				7,50	1500,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				11,15	2229,00	
L:10161 -M :8881126 -VAR LAVABIL						
11	CB47A1	82 MP	135,00000	0,84	113,81	
				12,00	1620,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				12,84	1733,81	
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M						
12	CF16A1	82 MP	30,00000	14,00	420,00	
				13,75	412,50	
				0,03	0,90	
				0,00	0,00	
				27,78	833,40	
L:10164 -0001:6104755 -VOPSEA EFECT DECOR RELIEF MOV SR.8203A3D NTR 4741-71						
13	CD04I1	82 M CUB	0,70000	699,72	489,80	
				191,75	134,23	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				891,47	624,03	
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA CONST R.H<35M, 25 CM GROSIME,CAL.A, LA ATIC						
14	CF06A1	82 MP	12,00000	6,31	75,69	
				10,38	124,50	
				0,20	2,40	
				0,00	0,00	
				16,88	202,59	
L:10174 -0055:CZ0208F1 -PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.TENCUIELI M50-T CU CIM.F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT						
§						
15	IZF04C1	82 MP	70,00000	13,20	924,00	
				2,75	192,50	
				0,03	1,79	
				0,00	0,00	
				15,98	1118,29	
L:11231 -M :8880021 -MEMBRANA TERMOSUDABILA						
16	SC13A1	82 BUCATA	1,00000	112,45	112,45	
				50,75	50,75	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				163,20	163,20	
L:11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066						

Formularul C5

Executant0013	Obiectiv042	Obiect001	Categ01			
0	1	2	3	4	5	
17	SC16D1	82 BUCATA	1,00000	107,16	107,16	
				50,00	50,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				157,16	157,16	
18	SC18A5	82 BUCATA	1,00000	21,88	21,88	
				7,00	7,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				28,88	28,88	
19	SC30A1	82 BUCATA	1,00000	25,68	25,68	
				10,25	10,25	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				35,93	35,93	
20	SC07C1	82 BUCATA	1,00000	125,63	125,63	
				35,25	35,25	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				160,88	160,88	
	L:11402	-0007:2442288	-LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB	C1	S 1540	
21	SD06A1	82 BUCATA	1,00000	80,00	80,00	
				40,50	40,50	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				120,50	120,50	
	L:11413	-0015:4201341	-BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. STEA PL. S8732			
22	SC26A2	82 BUCATA	1,00000	66,99	66,99	
				24,50	24,50	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				91,49	91,49	
23	SC25A1	82 BUCATA	1,00000	31,04	31,04	
				12,75	12,75	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				43,79	43,79	
	L:11407	-0001:2451485	-ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB	C.1	NI 716	
24	SC24A3	82 BUCATA	1,00000	35,74	35,74	
				10,25	10,25	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				45,99	45,99	
25	SC01D3	82 BUCATA	1,00000	665,65	665,65	
				86,25	86,25	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				751,90	751,90	
26	SD03C1	82 BUCATA	1,00000	180,38	180,38	
				26,00	26,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				206,38	206,38	
	L:11413	-0010:4201391	-BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEX.ST.CRUCE S8732			

Formularul C5

Executant0013	Obiectiv042	Obiect001	Categ01			
0	1	2	3	4	5	
27	SC10C1	82 BUCATA	1,00000	145,43	145,43	
				28,75	28,75	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				174,18	174,18	
28	SD08A1	82 BUCATA	1,00000	92,08	92,08	
				12,50	12,50	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				104,58	104,58	
L:11413	-0022:4201432	-BATERIE AMEST.SPALAT.AM 1/2TOLI 4309				FARA PERL.
29	TRAO2A05	82 TONE	5,00000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				24,00	120,00	
				24,00	120,00	
TOTAL A:						15.627,01
						9.705,11
						39,79
						120,00
						25.491,91

INTOCMIT
ING. DORNEANU EMILIAN

Executant 0013

Obiectiv 042

Obiect 001

Categorie 01

REPAR.CURENTE APART.AL.STADION

BLOC 18, SC.B, AP.38 HUSI

LUCRARI CONSTR.SI INSTALATII

Recapitulatie

[ron]

	Coeficient	Material	Manopera	Utilaj	Total
					D
		A	B	C	D
1) Total A-Cheltuieli directe		15627.01	9705.11	39.79	25371.91
a Transp,manip,aprov.	A* 0.00000	0.00			0.00
b Transp,auto	120.00* 1.00000	120.00			120.00
c Tr.gara-santier	5.60* 0.00	0.00			0.00
d C.A.M.	B* 0.02250				218.36
TOTAL B-Cheltuieli directe		15747.01	9705.11	39.79	25710.27
e Cheltuieli indirecte	TotB* 0.10000				2571.03
f Profit	(Tot+e)B* 0.05000				1414.06
Total cheltuieli					29695.36
T.V.A.	0.19000				5642.12
TOTAL DEVIZ ANALITIC					35337.48

INTOCMIT

ING. DORNEANU EMILIAN



Președinte de ședință,
Cristinel Popa



Secretar general,
jr.Monica Dumitrașcu

