

**PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI**

"Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Barlad, Husi și Negrești - județul Vaslui"

UAT HUSI

1. Indicatori tehnici

Curs lei/euro 4,51

Preturi curente, fara TVA

- Valoarea investiției	EURO	8.545.868
	LEI	38.541.864

A. Sistem de alimentare cu apa	U.M.	Cantitatea
0	1	2
Zona de protecție sanitară la captarea de suprafață din Raul Prut	buc	1
Reabilitarea conductei de refulare de la stația de pompare de la captarea Pogănești-Prut la Stația de Tratare, PAFSIN 600 mm, SN 10.000, PN 10	m	3.192
Reabilitarea conductei de refulare de la Stația de Tratare la rezervoarele 2x2000 mc, PAFSIN 600 mm, SN 10.000, PN 10	m	2.829
Reabilitare clădiri Stație de pompare apă caldă și canton de exploatare Pogănești	buc	1
Extindere SP: (1+1) Q _{pompă} = 45 mc/h, H = 45m, și 1 pompă incendiu Q _{pompă} = 18 mc/h, H = 45m	buc	1
Reabilitare conductă De 110-400 mm, Pn 10	m	3.382
Extindere conductă De 110-160 mm, Pn 10	m	15.701
Sistem SCADA	total	1

B. Sistem de canalizare	U.M.	Cantitatea
0	1	2
Extindere SP Mihai Ralea: (1+1) Q _{pompă} = 17.7 mc/h, H=10m	buc	1
Extindere SP Valciu Veteranu: (1+1) Q _{pompă} = 17.7 mc/h, H=10m	buc	1
Extindere SP Capitan Ianculescu: (1+1) Q _{pompă} = 17.7 mc/h, H=14,8m	buc	1
Extindere SP Capitan Carp: (1+1) Q _{pompă} = 17.0 mc/h, H=12,5m	buc	1
Extindere SP Turbata : (1+1) Q _{pompă} = 17.7 mc/h, H=14m	buc	1
Extindere conductă PVC, Dn 250 mm	m	24.818
Extindere conducte PEHD, De 90 mm	m	202
Reabilitare și extindere Stația de epurare, 26713 l.e.	buc	1
Sistem SCADA	total	1

2. Valoarea totală a investiției, fara TVA (LEI)

	38.541.864,0 LEI
din care:	
- construcții - montaj (C + M)	30.587.491,0 LEI
Total cheltuieli (LEI)	
	38.541.864,0
	38.238.833
	303.031

4. Durata de realizare

5 ani

5. Cheltuieli neeligibile

	Cantitatea	LEI fara TVA
Extindere retele de canalizare	458 m	303.031


6. Contributia de la bugetul local va fi de:

Total, fara TVA (LEI)	707.417
-----------------------	---------

Manager Proiect,
Ing.Tutunaru Eduard Radu





Depart.UIP-PI,
Ing.Severincu Ioan



Presedinte de sedinta,

Sergiu Boeru



Secretarul municipiului Husi,

jr.Monica Dumitrascu

