

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei:

LARGIRE CAROSABIL STR. EROILOR IN MUNICIPIUL HUSI

1EURO= 4,35RON

Nr. Crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare(fara TVA)		TVA	Valoare(inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
PARTEA I						
CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0	0	0	0	0
TOTAL CAP. 1		0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Rețele de racord	0	0	0	0	0
TOTAL CAP. 2		0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectarea si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0
3.2	Obtinerea de avize acorduri si autorizatii	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Proiectare si engineering	806,45	185,39	193,55	1.000,00	229,89
3.4	Expertiza tehnica	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Organizarea procedurii de achizitie publica	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Consultanta	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Asistenta tehnica	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP. 3		806,45	185,39	193,55	1.000,00	229,89
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	63.272,10	14.545,31	15.185,30	78.457,40	18.036,18
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP.4		63.272,10	14.545,31	15.185,30	78.457,40	18.036,18
CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 lucrari de constructii	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.1 comisioane taxe si cote legale	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 costul creditului	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP. 5		0	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice		0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP.6		0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		64.078,55	14.730,70	15.378,85	79.457,40	18.266,07
Din care C+M		63.272,10	14.545,31	15.185,30	78.457,40	18.036,18

Presedinte de sedinta,
Popa Cristinel

Secretarul Municipiului Husi,
jr.Monica Dumitrascu

OBIECTIV : Largire carosabil in municipiul Husi

Anexa nr.2

OBIECTUL: Largire carosabil str. Eroilor

DEVIZ ESTIMATIV

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa	U.M	Cantit.	Pret unitar	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
1.	TSC18B1 Sapatura cu buldozerul pe tractor 65-80 CP Inclusiv impins pamantului la 10 m teren cat. 2.	sute mc.	3,30	0.00 0.00 180.84 0.00	0.00	0.00 0.00	596,77	0.00	596,77
2.	TSE05B1 Nivelarea cu autogreder pana la 175 CP. a supraf. de teren si platforme de terasamente.	sute mp.	4,17	0.00 0.00 18.52 0.00	0.00	0.00	77,28	0.00	77,28
3.	TSD07G1 Compactarea umpluturilor cu rulou compactor 10-12T excl. pam. coeziv. grad. compact 97-98%	sute mc.	1,83	0.00 37,28 401,05 0.00	0.00	68,22	733,92	0.00	802,14
4.	DA06B2 Strat agregat natural (nisip) cilindrat cu funct. rezist. filtrant aersire anticap. asternere mecanica.	mc.	29	33.66 3.47 18.46 0.00	976,14	100,63	535,34	0.00	1.612,11
5.	DA06B2 Strat agregat natural (balast) cilindrat cu funct. rezist. filtrant aersire anticap. asternere mecanica.	mc.	104	93.31 3.47 18.46 0.00	9.704,24	360,88	1.919,84	0.00	11.984,96
6.	DA06B2 Strat agregat natural (piatra sparta) cilindrat cu funct rezist. filtrant aersire anticap. asternere mecanica.	mc.	50	33.66 3.47 18.46 0.00	1.683,00	173,50	923,00	0.00	2.776,50
7.	DE10A1 Borduri prefabricate din beton pt. trotuare 20 x 25 cm. pe fundatie de beton 30 x 15 cm.	m.	43	29.16 4.43 0.00 0.00	1.253,88	190,49	0.00	0.00	1.444,37
8.	2100945 Beton de ciment B150.	mc.	1,93	220.00 0.00 0.00 0.00	424,60	0.00	0.00	0.00	424,60

9.	CA02B	mc.	63	414.38	26.105,94				
	Beton simplu turnat in platforme B300.			35.51		2.237,13			
				0.0	0.00				
				0.00				0.00	26.105,94
10.	TRA05A05	tone	985	0.00	0.00				
	Transport rutier materiale.			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				3.75				3.693,75	3.693,75
11.	TRB01A15	tone	190	0.00	0.00				
	Transportul materialelor cu roba.			8.11		1540,90			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1.540,90
12.	TSC35B3	sute mc.	1,90	0.00	0.00				
	Incarcare auto cu incarcator pe pneuri.			0.00		0.00			
				141.12			268,12		
				0.00				0.00	268,12
Total – cheltuieli directe				40.147,80	4.603,53	5.054,27	3.693,75	53.499,35	
CAS		20.800	%						957,53
CASS		5.200	%						239,38
AJ. SOMAJ		0.500	%						23,01
ACC. MUNCA		0.242	%						11,14
CCI		0.850	%						39,13
FOND GARANTIE		0.250	%						11,50
Total - cheltuieli directe II									54.781,04
CHELTUIELI INDIRECTE		10,000	%						5.478,10
BENEFICIU		5,000	%						3.012,95
Total cheltuieli indirecte									63.272,10
TVA		24,000	%						15.185,30
Total deviz									78.457,40

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Popa Cristinel

SECRETARUL MUNICIPIULUI HUSI,

jr.Monica Dumitrascu