

## DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei:

## AMENAJARE TROTUARE STRADA SCOLII IN MUNICIPIUL HUSI

1EURO= 4,35RON

Nr. Crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare(fara TVA)		TVA	Valoare(inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>PARTEA I</b>						
<b>CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CAP. 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
2.1	Rețele de racord	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectarea si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0
3.2	Obtinerea de avize acorduri si autorizatii	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Proiectare si engineering	806,45	185,39	193,55	1000,00	229,89
3.4	Expertiza tehnica	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Organizarea procedurii de achizitie publica	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Consultanta	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Asistenta tehnica	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAP. 3</b>		<b>806,45</b>	<b>185,39</b>	<b>193,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>229,89</b>
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>						
4.1	Constructii si instalatii	32.187,45	7.399,52	7.725,10	39.913,05	9.175,41
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAP.4</b>		<b>32.187,45</b>	<b>7.399,52</b>	<b>7.725,10</b>	<b>39.913,05</b>	<b>9.175,41</b>
<b>CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de santier	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 lucrari de constructii	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.1 comisioane taxe si cote legale	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 costul creditului	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP. 5		0	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si		0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP.6		0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32.994,39</b>	<b>7.584,91</b>	<b>7.918,65</b>	<b>40.913,05</b>	<b>9.405,30</b>
<b>Din care C+M</b>		<b>32.187,45</b>	<b>7.399,52</b>	<b>7.725,10</b>	<b>39.913,05</b>	<b>9.175,41</b>

Presedinte de sedinta,  
Popa Cristinel

Secretarul Municipiului Husi,  
jr.Monica Dumitrascu

**OBIECTIV:** Amenajare trotuare in municipiul Husi

Anexa nr.2

**OBIECTUL:** Amenajare trotuare str. Scolii

## DEVIZ ESTIMATIV

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa	U.M	Cantit.	Pret unitar	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
1.	DG04B1 Desfacere borduri de piatra.	m.	216	0.00 2.60 0.00 0.00	0.00	561,60	0.00	0.00	561,60
2.	DG05A1 Decapare imbracaminte asfaltica.	mp.	62	0.00 4.32 0.00 0.00	0.00	267,84	0.00	0.00	267,84
2.	TSA01A1 Sapatura manuala in spatii intinse	mc.	65	0.00 3,90 0.00 0.00	0.00	253,50	0.00	0.00	253,50
3.	DE10A1 Borduri prefabricate din beton ptr. trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m.	216	29,16 4,43 0.00 0.00	6.298,56	956,88	0.00	0.00	7.255,44
4.	2100945 Beton ciment B150.	mc.	10	220.00 0.00 0.00 0.00	2.200,00	0.00	0.00	0.00	2200,00
7.	DA06A1 Strat agregat natural (balast) cilindrat.	mc.	13	65,67 8,65 7,16 0.00	853,71	112,45	93,08	0.00	1.059,24

8.	CO02C1	mp.	324	3,90	1.263,60				
	Trotuar pavele beton			7,65		2.478,60			
				0,00			0,00		
				0,00				0,00	3.742,20
9.	2200133	mp.	330,48	30,00	9.914,40				
	Pavele prefabricate, din beton			0,00		0,00			
				0,00			0,00		
				0,00				0,00	9.914,40
10.	TRB01A15	tone	32	0,00	0,00				
	Transport materiale cu roaba			8,11		259,52			
				0,00			0,00		
				0,00				0,00	259,52
11.	TRA05A05	tone	135	0,00	0,00				
	Transport rutier materiale			0,00		0,00			
				0,00			0,00		
				3,50				472,50	472,50
12.	TSC35B3	sute mc.	0,3	0,00	0,00				
	Incarcare auto cu incarcator pe pneuri			0,00		0,00			
				115,20			34,56		
				0,00				0,00	34,56
<b>Total – cheltuieli directe</b>					<b>20.530,27</b>	<b>5.270,55</b>	<b>127,64</b>	<b>472,50</b>	<b>26.400,96</b>
CAS		20.800	%						1.096,27
CASS		5.200	%						274,06
AJ. SOMAJ		0.500	%						26,35
ACC. MUNCA		0.242	%						12,75
CCI		0.850	%						44,79
FOND GARANTIE		0.250	%						13,17
<b>Total - cheltuieli directe II</b>									<b>27.868,35</b>
CHELTUIELI INDIRECTE		10,000	%						2.786,83
BENEFICIU		5,000	%						1.532,75
<b>Total cheltuieli indirecte</b>									<b>32.187,94</b>
TVA		24,000	%						7.725,10
<b>Total deviz</b>									<b>39.913,05</b>

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
Popa Cristinel

**SECRETARUL MUNICIPIULUI HUSI,**  
jr.Monica Dumitrascu