

**DEVIZ GENERAL**

Anexa nr.1

Privind cheltuielile necesare realizării  
Pr. 6/2011 "Subtraversări pentru linii electrice subterane existente de 0,4 kV și 20 kV,  
municipiul Husi, județul Vaslui, conform avizului de amplasament nr. 31/09.07.2010 -  
Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spațiilor urbane"  
în mii lei/mii euro la cursul lei/euro valabil la data de 12.04.2011

4.1152 lei/euro

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mil lei	mii euro	mil lei	mil lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	3,84345	0,93396	0,92243	4,76588	1,15812
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>3,84345</b>	<b>0,93396</b>	<b>0,92243</b>	<b>4,76588</b>	<b>1,15812</b>
<b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților obiectivului</b>						
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studiul de teren	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2	Cheltuieli pentru avize, acorduri și autorizații	4,61214	1,12076	1,10691	5,71905	1,38974
3.3	Proiectare și inginerie	10,00000	2,43002	2,40000	12,40000	3,01322
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanță	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistență tehnică	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>14,61214</b>	<b>3,55077</b>	<b>3,50691</b>	<b>18,11905</b>	<b>4,40296</b>
<b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații					
4.1.1	obiectul nr. 1 - LES JT Profil T2	78,25653	19,01646	18,78157	97,03810	23,58041
4.1.2	obiectul nr. 2 - LES JT Profil T4	5,20324	1,26440	1,24878	6,45202	1,56785
4.1.3	obiectul nr. 3 - LES MT Profil T2	128,07582	31,12262	30,73820	158,81402	38,59205
4.1.4	obiectul nr. 4 - LES MT Profil T4	172,80923	41,89291	41,47422	214,28345	52,07121
<b>TOTAL 4.1</b>		<b>384,34482</b>	<b>93,39639</b>	<b>92,24276</b>	<b>476,58758</b>	<b>115,81152</b>
4.2	Montaj utilități tehnologice					
4.2.1	obiectul nr. 1 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL 4.2</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
4.3	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj					
4.3.1	obiectul nr. 1 - Utilități:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3.2	obiectul nr. 1 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3.3	obiectul nr. 2 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL 4.3</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
4.4	Utilități fără montaj și echipamente de transport					
4.4.1	obiectul nr. 1 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4.2	obiectul nr. 2 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL 4.4</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
4.5	Dotări					
4.5.1	obiectul nr. 1 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5.2	obiectul nr. 2 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL 4.5</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL 4.6</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>384,34482</b>	<b>93,39639</b>	<b>92,24276</b>	<b>476,58758</b>	<b>115,81152</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier					
5.1.1	Lucrări de construcții	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	4,99648	1,21415	1,19916	4,99648	1,50555
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>4,99648</b>	<b>1,21415</b>	<b>1,19916</b>	<b>4,99648</b>	<b>1,50555</b>
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predarea la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>407,79689</b>	<b>99,09528</b>	<b>97,67125</b>	<b>504,46899</b>	<b>122,67814</b>
din care C+M		388,18027	94,33035	93,16518	481,35345	116,96964



Secretarul Municipiului Husi,  
jr. Monica Dumitrascu

*(Signature)*

OBIECTIV: PMHS

INSTALATII ELECTRICE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
			2	3	4	5
6	4	Investitia (lucrarea) de baza				
6.1		MODE Modernizarea spatiilor urbane				
		TOTAL grupa 6				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
		Taza pe valoarea adaugata				
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)				



Formular F2

OBIECTIV: PMHS

INSTALATII ELECTRICE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul MODE - Modernizarea spatiilor urbane

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap dev.2 pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	LES JT-T2 Subtraversari profil T2		
3	2	LES JT-T4 Subtraversari profil T4		
4	3	LES MT-T2 Subtraversari profil T2		
5	4	LES MT-T4 Subtraversari profil T4		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

Formular F2

OBIECTIV: PMBS

INSTALATII ELECTRICE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul MODS - Modernizarea spatiilor urbane

Nr. cap./ Nr. subcap crt. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0	1	2	3
1	I. Lucrari de constructii		
2	1 LES JT-T2 Subtraversari profil T2		
	TOTAL cap. I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

Formular F3

OBJECTIV: PMHS-INSTALATII ELECTRICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: MOD-Modernizarea spatiilor urbane

Categorii de lucrari: LES JT-T2-Subtraversari profil T2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari U. M. Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexa	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
									SECTIUNE TEHNICA
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSA01H2 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUN C.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE	82	M CUB 190,57000						
2	TSD01D1 IMPRASTIEREA CU LCPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFU RM 10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN F.TARE	82	M CUB 153,73000						
3	TSD04A1 COMPACTAREA CJ MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CJ UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM.GROS.T.NECOZIV	82	M CUB 153,73000						
4	W2H03B PROFIL T2 PT. CABLE DE 1 KV IN ECNA DE TRAVERSARE L:W2L079 -0007:6700652 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 160X11,8 STAS 6675/2	99	M 181,50000						

Formular F3

ExecuțPMHS Obiec PMHS ObieMODE CateLES

JC-T2

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
5	DJ06A1	82	M CUE	25,41000					
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA									
6	CA01J1	82	M CUE	36,84000					
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGAL IZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE)									
7	CE0106B1	82	M CUE	36,84000					
PREPARARE BETON B200, AGREG. GRELE SORT. GRANUL. < 16MM CIM. M30 ELEM. SECT. RED. PIL. FRANKI INST. NECENTR.									
8	TRA05A05	82	TONE	88,42000					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM.									
				TOTAL A:					

Executant FMHS  
Obiectiv FMHS  
Obiect MODER

PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI  
INSTALATII ELECTRICE  
Modernizarea spatiilor urbane

Categorie LES JT-T2 Subtraversari profil T2

Recapitulatie

[ ron ]

		Materiale M	Manopera m	Utilaje U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	%					
C.A.S.S.	%					
Ajutor social	%					
Acc. munca, boli profes.	%					
Contrib. Concedii Indemn.	%					
Fond garantare	%					
TOTAL CHELT. DIRECTE		Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To				
Profit	Po =	% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po				

Formular F2

OBIECTIV: PMHS

INSTALATII ELECTRICE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul MODF - Modernizarea spatiilor urbane

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	LES JT-T4 Subtraversari profil T4		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		



Formular F3

Execuție PMHS Obiect PMHS Obiect DE Cate LES

JT-T4

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
5	DG06A1	82	M CUB	1,12000					
SPARG SI DESP BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POC, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA									
6	CA01J1	82	M CUB	2,59000					
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGAL IZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE)									
7	CE0106B1	82	M CUB	2,59000					
PREPARARE BETON B200, AGREG. GRELE SORT. GRANUL. <16MM CIM. M30 ELEM. SECI. RED. PIL. FRANK. INST. NECENTR.									
8	TRA05AC5	82	TONE	6,46000					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 5 KM.									
				TOTAL A:					

Formular F3

OBIECTIV: PMHS-INSIALATII ELECTRICE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: MODE-Modernizarea spatiilor urbane

Categorii de lucrari: LES JT-T4-Subtraversari profil T4

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSA01H2	82	M CUB	8,40000					
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.MBIB.CU APA ARUN C.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE									
2	TSD01D1	82	M CUB	5,71000					
IMPRASTIEREA CU LCPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE									
3	TSD04A1	82	M CUB	5,71000					
COMPACTAREA C. MAI.DE MJNA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CJ UTAREA FIEC.SIRAT DE 10CM GROS.T.NECEEIV									
4	W2H03C	99	M	8,00000					
PROFIL T4 PT. CABLE DE 1 KV IN ZONA DE TRAVERSARE L:W2L079 -0007:6700652 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 160X11,8 STAS 6675/2									

Executant FMHS  
Obiectiv FMHS  
Obiect MODE

PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI  
INSTALATII ELECTRICE  
Modernizarea spatiilor urbane

Categorie LES JT-T4 Subtraversari profil T4

Recapitulatie

[ ron ]

		Materiale M	Manopera m	Utilaje U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.						§
C.A.S.S.						§
Ajutor soma)						§
Acc. munca, boli profes.						§
Contrib. Concedii Indemn.						§
Fond garantare						§
TOTAL CHELT. DIRECTE		Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte	Io =	§ x To				
Profit	Po =	§ x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po				

Formular F2

OBIECTIV: PMHS

INSTALATII ELECTRICE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul M&DE - Modernizarea spatilor urbane

Nr. cap. / Nr. subcap crt. dev. pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea (exclusiv IVA)	
0	1	2	3
1	I. Lucrari de constructii		
2	LES MT-T2 Subtraversari profil T2		
	TOTAL cap. I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		



Formular F3

OBIECTIV: PMHS-INSTALATII ELECTRICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari.

Obiectul: MODERNIZAREA SPATIILOR URBALE

Categoria de lucrari: IES MI-T2-subtraversari profil T2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
3	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSA01H2	82	M CUB	295,05000					
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CMBIB.CU APA ARUN									
C.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE									
2	TSD01D1	82	M CUB	224,24000					
IMPRASTIEREA CU LCPATA A PAVINT.AFINAT,STRAT UNIFO									
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN P.TARE									
3	TSD04A1	82	M CUB	224,24000					
COMPACTAREA C. MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA									
T.CJ UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECONIEIV									
4	W2H03B	99	M	281,00000					
PROFIL T2 PT. CABLE DE 20 KV IN ZONA DE TRAVERSARE									
L:W2L079 -0007:6700652 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 160X11,4 STAS 5675/2									

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4a	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
5	D506A1	82	M CUB	39,34000					
SPARG SI DESF BET CIM PE SUFRAF-LIMIT PT POCARE CABLE COND, POC, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAR/SABILA									
6	CA01J1	82	M CUB	70,81000					
TURJARE BETON SIMPLU IN STRUTURI DE 5-20CM PT. EGAL IEARI LA CONSTRUCTII EJILITARE (APEDUCTE, CANALE)									
7	CE0106B1	82	M CUB	70,81000					
PREPARARE BETON B200, AGREG. CRELE SORT. GRANUL. < 16MM CI.4. M30 ELEM. SECT. RET. PIL. FRANGI INST. NECENTR									
8	TR05AC5	82	TONE	169,94000					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SIMIFABRICATE CU AUTIVE NIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM.									
TOTAL									

Executant EMHS  
 Obiectiv EMHS  
 Obiect MODE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUSTI  
 INSTALAȚII ELECTRICE  
 Modernizarea spațiilor urbane

Categorie LES MF-T2 Subst.aversari profil T2

Recapitulatie

[ 200 ]

		Materias M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	%					
C.A.S.S.	%					
Ajutor somaj	%					
Ass. munca, boli profes.	%					
Contrib. Concedii Indemn.	%					
Fond garantare	%					
TOTAL CHELT. DIRECTE		$M_0$	$m_0$	$U_0$	$t_0$	$T_0$
Cheltuieli indirecte	$I_0 =$	$\% \times T_0$				
Profit	$P_0 =$	$\% \times (T_0 + I_0)$				
TOTAL GENERAL pe categorie	$V_0 =$	$T_0 + I_0 + P_0$				

Formular F2

OBIECTIV: PMHS

INSTALATII ELECTRICE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul MODE - Modernizarea spatiilor urbane

Nr. cap./ Nr. succap crt. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea (exclusiv IVA)	
0	1	2	3
1	I. Lucrari de constructii		
2	1 LES MT-T4 Subtraverseri profil C4		
	TOTAL cap. I		
	TOTAL valoare (exclusiv IVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv IVA)		



Formular F3  
 OBIECTIV: PMHS-INSTALATII ELECTRICE

LISTA

Obiectul: MODERNIZAREA SPATIILOR URBANE  
 Categorie de lucrari: IE3 MI-T4-subtraversari profil T4

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	J. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	Simbol			a) materiale					
	Denumirea resursei			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste anexe			Total (a+b+c+d)					

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 1 X 4
1	TSD01H2	82	M CUB	254,82000				
SAP.MAN. IN SPACII INTINSE IN PAM.UMBRII. CU AGA ARUN								
C.14 VEHIC.LA.H DE 0,61-2M 1.F.TARE								
2	TSD01D1	82	M CUB	149,38000				
IMPRASTIEREA CU LCEATA A. PAVANT.A.FINAT, STRAI UNIF								
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN P.TARE								
3	TSD04A1	82	M CUB	149,38000				
COMPACTAREA CU MAL. DE MINA A. IMPLUT. EXECUT. PE STRA								
T.CJ UDAREA FIEC. STRAT DE 10CM GROS.T.NECONIV								
4	W2H03C	99	M	242,50000				
PROFIL T4 PT. CABLE DE 1 KV IN ECARIA DE TRAVERSARE								
L:W2L079 -0007:670C552 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP 3 160X11,3 SIAS 5675/2								

1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
5	D306A1	82	N CUB	33,35000				
SPACIU SI DESF BET CCM PE SUFRAPACIMIT PT POZARE CABLU COND, POC, GURI SCUSERE LA INBRAC CARABILIA								
6	C401J1	82	N CUB	105,25000				
TURBARE BETON SIMPLU IN STRUTURI DE 5-20CM PT. REAL IZARI LA CONSTRUCTII UTILITARE (APEZANTE, CANALE)								
7	C00106E1	82	N CUB	105,25000				
PREPARARE BETON B200, AGREG. CELE SORT. GRANUL. < 10MM CMA. M30 ELEV. SECI. RET. PIL. FRANGE INSC. NECENTR								
8	TR05AC5	82	TONA	252,50000				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOME HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM.								

Executant EMHS  
 Obiectiv EMHS  
 Obiect CODE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUSI  
 INSTALAȚII ELECTRICE  
 Modernizarea spațiilor urbane

Categorie IES HP-T4 Subț. serv. ser. profi. T4

Recapitulatie

[ 000 ]

		Materia M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	§					
C.A.S. S.	§					
Autoriz. nomaj	§					
Acc. munca, boli profes.	§					
Contrib. Concedii ind. san.	§					
Fond garantare	§					
TOTAL CHELT. DIRECTE		Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte	Io =	§ : To				
Profit	Po =	§ : (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po				



Presedinte de sedinta,  
 \*Popa Cristinel

*Handwritten signature of Popa Cristinel*

Secretarul Municipiului Husi,  
 jr. Monica Dumitrascu

*Handwritten signature of Monica Dumitrascu*